PRESUPUESTO

Capítulo 1 MOBILIARIO

Ud.	concepto		importe	total
	PLANTA BAJA			
	SALA POLIVALENTE			
ud.	Cortina Screen enrrollable tubo ranurado de 70 de diámetro y 200 cm. de longitud, mecanismo a motor RTS. Tejido de fibra de vidrio 5500, color a concretar. Cortado por ultrasonido y soldado por alta frecuencia. Ignífugo M-1. Contrapeso de F.E. galvanizado de 20 mm. Con mando a distancia para su accionamiento.	3,00	1168,00	3.504,00
m2	Parquet flotante laminado calidad AC4 acabado merbau, colocado sobre lámina de poliestireno. Incluido rodapié del mismo material	42,36	31,75	1.344,93
	SALA MULTIUSOS			
ud.	Mesa de trabajo. De medidas 1700 mm. de largo x 700 mm. de fondo x 730 mm. de alto. Sobre de mesa fabricado en tablero de aglomerado tricapa de 19 mm. bilaminado color ARCE. Doble estructura horizontal de tubo metálico de 2 mm. de espesor, que evita la flexión; dos pies en forma de "U" invertida, fabricados en tubo de acero de 80x30 mm. pintados color gris claro texturado. Con niveladores para compensar los posibles desniveles del suelo.	2,00	862,00	1.724,00
ud	Silla operativa. Alma, altura fija con base de patín. Cuerpo en PP. Base de acero en acabado cromado brillante.	4,00	379,00	1.516,00
	SALA GRUPOS			
ud.	Mesa de trabajo operativa. De medidas 1700 mm. de largo x 700 mm. de fondo x 730 mm. de alto. Sobre de mesa fabricado en tablero de aglomerado tricapa de 19 mm. bilaminado color roble claro. Doble estructura horizontal de tubo metálico de 2 mm. de espesor, que evita la flexión; dos pies en forma de "U" invertida, fabricados en tubo de acero de 80x30 mm. pintados color gris claro texturado. Con niveladores para compensar los posibles desniveles del suelo. Dotadas de bandeja para electrificación horizontal y vertical	3,00	622,00	1.866,00

ud.	Ala de trabajo operativa. De medidas 800 mm. de largo x 500 mm. de fondo x 730 mm. de alto. Sobre de mesa fabricado en tablero de aglomerado tricapa de 19 mm. bilaminado color roble claro. Doble estructura horizontal de tubo metálico de 2 mm. de espesor, que evita la flexión; dos pies en forma de "U" invertida, fabricados en tubo de acero de 80x30 mm. pintados color gris claro texturado. Con niveladores para compensar los posibles desniveles del suelo. Dotadas de bandeja para electrificación horizontal y vertical	3,00	450,00	1.350,00
ud	Sillón operativa. Alma, altura fija con base de 4 radios. Cuerpo en PP. Base de acero en acabado cromado brillante. Columna de alta resistencia en acabado cromado con movimiento giratorio.	3,00	379,00	1.137,00
ud.	Papelera fabricada con polímero de ingeniería. Incluye cubeta ecológica.	1,00	32,00	32,00
	RECAUDACION			
ud.	Mesa de trabajo operativa. De medidas 1700 mm. de largo x 700 mm. de fondo x 730 mm. de alto. Sobre de mesa fabricado en tablero de aglomerado tricapa de 19 mm. bilaminado color roble claro. Doble estructura horizontal de tubo metálico de 2 mm. de espesor, que evita la flexión; dos pies en forma de "U" invertida, fabricados en tubo de acero de 80x30 mm. pintados color gris claro texturado. Con niveladores para compensar los posibles desniveles del suelo. Dotadas de bandeja para electrificación horizontal y vertical	1,00	622,00	622,00
	Ala de trabajo operativa. De medidas 800 mm. de largo x 500 mm. de fondo x 730 mm. de alto. Sobre de mesa fabricado en tablero de aglomerado tricapa de 19 mm. bilaminado color roble claro. Doble estructura horizontal de tubo metálico de 2 mm. de espesor, que evita la flexión; dos pies en forma de "U" invertida, fabricados en tubo de acero de 80x30 mm. pintados color gris claro texturado. Con niveladores para compensar los posibles desniveles del suelo. Dotadas de bandeja para electrificación horizontal y vertical	1,00	450,00	450,00

ud.	Armario de 90x50x123h cm. Con dos puertas basculantes.Estructura en aglomerado de madera revestido de melamina, con bajo contenido de formalheído.	2,00	447,00	894,00
ud	Sillón operativa. Alma, altura fija con base de 4 radios. Cuerpo en PP. Base de acero en acabado cromado brillante. Columna de alta resistencia en acabado cromado con movimiento giratorio.	1,00	379,00	379,00
ud.	Silla operativa ALMA con base de patín, asiento de nylon, base de acero cromado.	6,00	312,00	1.872,00
ud.	Papelera fabricada con polímero de ingeniería. Incluye cubeta ecológica.	1,00	32,00	32,00
	PLANTA 1			
	HALL			
UD.	Mesa de trabajo operativa. De medidas 1900 mm. de largo x 700 mm. de fondo x 730 mm. de alto. Sobre de mesa fabricado en tablero de aglomerado tricapa de 19 mm. bilaminado color roble claro. Doble estructura horizontal de tubo metálico de 2 mm. de espesor, que evita la flexión; dos pies en forma de "U" invertida, fabricados en tubo de acero de 80x30 mm. pintados color gris claro texturado. Con niveladores para compensar los posibles desniveles del suelo. Dotadas de bandeja para electrificación horizontal y vertical	1,00	653,00	653,00
UD.	Biombo independiente, adosado a la mesa. De 190x8x179h cm. En estructura de aluminio con paneles de aglomerado de madera revestido con melamina y otros de acryglass.	1,00	965,00	965,00
ud	Sillón operativa. Alma, altura fija con base de 4 radios. Cuerpo en PP. Base de acero en acabado cromado brillante. Columna de alta resistencia en acabado cromado con movimiento giratorio.	1,00	379,00	379,00
ud.	Cajonera auxiliar en metal de color gris perla, con ruedas.	1,00	292,00	292,00
ud.	Papelera fabricada con polímero de ingeniería. Incluye cubeta ecológica.	1,00	32,00	32,00
	ADMINISTRACION			

ud.	Mesa de trabajo operativa. De medidas 1500 mm. de largo x 700 mm. de fondo x 730 mm. de alto. Sobre de mesa fabricado en tablero de aglomerado tricapa de 19 mm. bilaminado color roble claro. Doble estructura horizontal de tubo metálico de 2 mm. de espesor, que evita la flexión; dos pies en forma de "U" invertida, fabricados en tubo de acero de 80x30 mm. pintados color gris claro texturado. Con niveladores para compensar los posibles desniveles del suelo.	4,00	587,00	2.348,00
	Mesa auxiliar. De medidas 1200 mm. de largo x 500 mm. de fondo x 730 mm. de alto. Sobre de mesa fabricado en tablero de aglomerado tricapa de 19 mm. bilaminado color roble claro. Doble estructura horizontal de tubo metálico de 2 mm. de espesor, que evita la flexión; dos pies en forma de "U" invertida, fabricados en tubo de acero de 80x30 mm. pintados color gris claro texturado. Con niveladores para compensar los posibles desniveles del suelo.	3,00	503,00	1.509,00
ud.	Mesa auxiliar tras-barra. De medidas 1500 mm. de largo x 750 mm. de fondo x 730 mm. de alto. Sobre de mesa fabricado en tablero de aglomerado tricapa de 19 mm. bilaminado color roble claro. Doble estructura horizontal de tubo metálico de 2 mm. de espesor, que evita la flexión; dos pies en forma de "U" invertida, fabricados en tubo de acero de 80x30 mm. pintados color gris claro texturado. Con niveladores para compensar los posibles desniveles del suelo.	2,00	587,00	1.174,00
ud.	Marco biombo enganchado a mesa, a base de marco de aluminio con paneles de aglomerado chapado en melamina y metacrilato. De 150x8x107h.	2,00	457,00	914,00
ud.	Panel de aluminio para marco biombo. De 150x35,2x1,2 cm.	12,00	194,00	2.328,00
ud.	Ménsola recepción en metal	2,00	192,00	384,00
ud	Contenedor colgante de aluminio con puerta corredera de 70x32x38 cm.	2,00	425,00	850,00
ud.	Cajonera auxiliar en metal de color gris perla, con ruedas.	7,00	292,00	2.044,00

ud.	Armario de 90x50x123h cm. Con dos puertas basculantes.Estructura en aglomerado de madera revestido de melamina, con bajo contenido de formalheído.	17,00	716,00	12.172,00
ud.	Papelera fabricada con polímero de ingeniería. Incluye cubeta ecológica.	6,00	32,00	192,00
ud	Silla operativa Xana. Base giratoria de 5 radios con ruedas, en poliamida negra. Movimiento sincronizado del asiento/respaldo (relación 1°/2,33°) con parada multiposicional y regulación de tensión. Sistema de seguridad antigolpeo del respaldo. Asiento regulable en altura mediante columna neumática y en profundidad. Respaldo regulable en altura. Seguimiento del apoyo lumbar. Dotada de reposabrazos regulables en alto, ancho, ángulo y profundidad. Asiento y respaldo tapizados en arán color a elegir. Ref. 701322	7,00	340,26	2.381,82
ud.	Silla operativa con base de patín, asiento de nylon, base de acero cromado.	14,00	297,00	4.158,00
m2	Parquet flotante laminado calidad AC4 acabado merbau, colocado sobre lámina de poliestireno. Incluido rodapié del mismo material	91,97	31,75	2.920,05
ud.	Mesa de trabajo operativa. De medidas 1500 mm. de largo x 700 mm. de fondo x 730 mm. de alto. Sobre de mesa fabricado en tablero de aglomerado tricapa de 19 mm. bilaminado color roble claro. Doble estructura horizontal de tubo metálico de 2 mm. de espesor, que evita la flexión; dos pies en forma de "U" invertida, fabricados en tubo de acero de 80x30 mm. pintados color gris claro texturado. Con niveladores para compensar los posibles desniveles del suelo.	1,00	1258,00	1.258,00
ud.	Mesa auxiliar. De medidas 1000 mm. de largo x 500 mm. de fondo x 730 mm. de alto. Sobre de mesa fabricado en tablero de aglomerado tricapa de 19 mm. bilaminado color roble claro. Doble estructura horizontal de tubo metálico de 2 mm. de espesor, que evita la flexión; dos pies en forma de "U" invertida, fabricados en tubo de acero de 80x30 mm. pintados color gris claro texturado. Con niveladores para compensar los posibles desniveles del suelo.	1,00	476,00	476,00

ud.	Mesa auxiliar. De medidas 1000 mm. de largo x 500 mm. de fondo x 980 mm. de alto. Sobre de mesa fabricado en tablero de aglomerado tricapa de 19 mm. bilaminado color roble claro. Doble estructura horizontal de tubo metálico de 2 mm. de espesor, que evita la flexión; dos pies en forma de "U" invertida, fabricados en tubo de acero de 80x30 mm. pintados color gris claro texturado. Con niveladores para compensar los posibles desniveles del suelo.	2,00	596,00	1.192,00
	SALON DE PLENOS			
ud.	Mesa de trabajo operativa. De medidas 1500 mm. de largo x 700 mm. de fondo x 730 mm. de alto. Sobre de mesa fabricado en tablero de aglomerado tricapa de 19 mm. bilaminado color roble claro. Doble estructura horizontal de tubo metálico de 2 mm. de espesor, que evita la flexión; dos pies en forma de "U" invertida, fabricados en tubo de acero de 80x30 mm. pintados color gris claro texturado. Con niveladores para compensar los posibles desniveles del suelo. Dotadas de bandeja para electrificación horizontal y vertical	2,00	587,00	1.174,00
ud.	Mesa de trabajo operativa. De medidas 2100 mm. de largo x 700 mm. de fondo x 730 mm. de alto. Sobre de mesa fabricado en tablero de aglomerado tricapa de 19 mm. bilaminado color roble claro. Doble estructura horizontal de tubo metálico de 2 mm. de espesor, que evita la flexión; dos pies en forma de "U" invertida, fabricados en tubo de acero de 80x30 mm. pintados color gris claro texturado. Con niveladores para compensar los posibles desniveles del suelo. Dotadas de bandeja para electrificación horizontal y vertical	3,00	687,00	2.061,00
ud.	Murete técnico a base de tablero de D.M. lacado, que albergará instalaciones eléctricas, de megafonía y datos. Según detalle del proyecto.	1,00	1800,00	1.800,00

ud.	Sillón presidencial. Con base giratoria de 5 radios con ruedas dobles, nadas según la carga y destinadas para suelos duros o blandos. Respaldo medio. Regulación de altura del asiento mediante pistón de gas, con amortiguación ensu parte más baja. Mecanismo sincronizado ángulo de abertura mayor entre el asiento y el respaldo de hasta un máximo de 126º. Regulación de la profundidad del asiento. Tapizado en tela con espuma de forma de respiración activa. Dotado de brazos regulables en altura y anchura. Base y partes metálicas en aluminio pulido.	1,00	611,50	611,50
ud.	Sillón confidente. Con base giratoria de 5 radios con ruedas dobles, nadas según la carga y destinadas para suelos duros o blandos. Respaldo medio. Regulación de altura del asiento mediante pistón de gas, con amortiguación ensu parte más baja. Mecanismo sincronizado ángulo de abertura mayor entre el asiento y el respaldo de hasta un máximo de 126º. Regulación de la profundidad del asiento. Tapizado en tela con espuma de forma de respiración activa. Dotado de brazos regulables en altura y anchura. Base y partes metálicas en aluminio pulido.	14,00	576,30	8.068,20
ud.	Cortina Screen enrrollable tubo ranurado de 70 de diámetro y 160 cm. de longitud, mecanismo a motor RTS. Tejido de fibra de vidrio 5500, color a concretar. Cortado por ultrasonido y soldado por alta frecuencia. Ignífugo M-1. Contrapeso de F.E. galvanizado de 20 mm. Con mando a distancia para su accionamiento.	3,00	1167,21	3.501,63
ud.	Cortina Screen enrrollable tubo ranurado de 70 de diámetro y 220 cm. de longitud, mecanismo a motor RTS. Tejido de fibra de vidrio 5500, color a concretar. Cortado por ultrasonido y soldado por alta frecuencia. Ignífugo M-1. Contrapeso de F.E. galvanizado de 20 mm. Con mando a distancia para su accionamiento.	2,00	1167,21	2.334,42
ud.	Mástil con base para bandera. Metálico en color aluminio natural. Incluido bandera.	3,00	280,00	840,00
m2	Parquet flotante laminado calidad AC4 acabado merbau, colocado sobre lámina de polietileno.	69,00	35,00	2.415,00
	PLANTA SEGUNDA			
	URBANISMO			

ud.	Mesa de trabajo operativa. De medidas 1700 mm. de largo x 700 mm. de fondo x 730 mm. de alto. Sobre de mesa fabricado en tablero de aglomerado tricapa de 19 mm. bilaminado color roble claro. Doble estructura horizontal de tubo metálico de 2 mm. de espesor, que evita la flexión; dos pies en forma de "U" invertida, fabricados en tubo de acero de 80x30 mm. pintados color gris claro texturado. Con niveladores para compensar los posibles desniveles del suelo. Dotadas de bandeja para electrificación horizontal y vertical	6,00	664,00	3.984,00
ud.	Mesa auxiliar. De medidas 1200 mm. de largo x 500 mm. de fondo x 730 mm. de alto. Sobre de mesa fabricado en tablero de aglomerado tricapa de 19 mm. bilaminado color roble claro. Doble estructura horizontal de tubo metálico de 2 mm. de espesor, que evita la flexión; dos pies en forma de "U" invertida, fabricados en tubo de acero de 80x30 mm. pintados color gris claro texturado. Con niveladores para compensar los posibles desniveles del suelo.	4,00	449,00	1.796,00
	Mesa de trabajo operativa. De medidas 2300 mm. de largo x 1100 mm. de fondo x 730 mm. de alto. Sobre de mesa fabricado en tablero de aglomerado tricapa de 19 mm. bilaminado color roble claro. Doble estructura horizontal de tubo metálico de 2 mm. de espesor, que evita la flexión; dos pies en forma de "U" invertida, fabricados en tubo de acero de 80x30 mm. pintados color gris claro texturado. Con niveladores para compensar los posibles desniveles del suelo. Dotadas de bandeja para electrificación horizontal y vertical	1,00	887,50	887,50
ud.	Ménsola recepción en metal	2,00	192,00	384,00
ud	Silla operativa con base de 5 radios sobre ruedas, asiento de nylon, base de acero cromado.	7,00	432,00	3.024,00
ud.	Silla operativa con base de patín, asiento de nylon, base de acero cromado.	13,00	297,00	3.861,00
ud.	Cajonera auxiliar en metal de color gris perla, con ruedas.	7,00	292,00	2.044,00
ud.	Papelera fabricada con polímero de ingeniería. Incluye cubeta ecológica.	7,00	32,00	224,00

ud.	Armario de 90x50x123h cm. Con dos puertas basculantes.Estructura en aglomerado de madera revestido de melamina, con bajo contenido de formalheído.	16,00	447,00	7.152,00
m2	Parquet flotante laminado calidad AC4 acabado merbau, colocado sobre lámina de polietileno.	97,00	31,75	3.079,75
	VARIOS			
m2	Falso techo de tablero de pladur.			
	Salón de plenos	13,00	64,00	832,00
m2	Formación de recubrimiento de conducto de aire acondicionado a base de Pladur. No se incluyen embocaduras.			
	Sala de arquitectura	21,00	76,50	1.606,50
	Sala administración	21,00	53,43	1.122,03
m2	Formación de tabique de Pladur a dos caras con aislante de lana de roca. Incluido puerta de paso en madera laminada con herrajes.			
	Sala archivo	17,46	135,49	2.365,66
ml	Cerramiento a base de tabique de doble cristal, con estructura metálica y puerta de paso en madera laminada.			
	Sala de arquitectura	9,50	280,14+900	3.561,33
	Sala de administración	8,18	280,14+900	3.191,55
ml	Cerramiento a base de tabique de doble cristal, con estructura metálica y puerta de paso en madera laminada. Incluido cortinillas de aluminio con accionamiento mediante imán deslizante.			
	Sala arquitectura.	7,80	320,62+900	3.396,00
	Sala de administración	12,19	320,62+900	5.312,78
ml	Cerramiento a base de tabique de doble cristal, con estructura metálica . Incluido cortinillas de aluminio con accionamiento mediante imán deslizante.			
	Sala arquitectura.	7,16	320,62	2.295,64
	Sala de administración	9,30	320,62	2.981,77
	Cafetín	4,80	320,62	1.538,98
	SUBTOTAL			**132.791,02**
	IVA			21.246,56
	TOTAL PRESUPUESTO			**154.037,58**